

Ponuditelj:

Naziv

Sjedište

OIB

Osoba Ponuditelja za kontakt:

Ime i prezime:

Broj telefona/faksa:

Predmet nabave: Preuređenje i proširivanje reanimacijske prostorije

TROŠKOVNIK

R. br.	Naziv stavke	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupna cijena (kn)
1.	Rušenje pregradnog zida između dvije prostorije	kom	1,00		
2.	Demontaža modularnog kazetiranog spušenog stropa s potkonstrukcijom	m ²	31,50		
3.	Demontaža i uklanjanje poda od PVC-a uključujući čišćenje podloge od ljepla	m ²	31,50		
4.	Demontaža unutarnjih drvenih vrata svijetlog otvora 110/200 cm	kom	1,00		
5.	Demontaža unutarnjih kliznih vrata od PVC-a svijetlog otvora 150/200 cm	kom	1,00		
6.	Proširenje otvora u hodniku za nova vrata	kom	1,00		
7.	Demontaža kamenog sokla u hodniku	m	2,00		
8.	Demontaža drvenog odbojnika u hodniku	m	2,00		
9.	Zatvaranje otvora nakon važenja kliznih vrata od PVC-a. Otvor 160/210 cm. U cijenu uključeno i žbukanje zida.	kom	1,00		

10.	Izmještanje instalacije medicinskih plinova iz zida koji se ruši	kom	1,00		
11.	Demontaža vodovodne instalacije iz zida koji se ruši	kom	1,00		
12.	Izmještanje odvoda kondenzata klima uređaja	kom	1,00		
13.	Dobava materijala i izvedba izravnujućeg sloja na postojećem podu	m ²	31,50		
14.	Dobava, doprema i izvedba trajno antistatičke, homogene elastične podne obloge iz elektroprovodljivog PVC-a	m ²	31,50		
15.	Dobava i izvedba soka završni sloj kao podna obloga	m	23,00		
16.	Preskadanje i popravak spuštеног kazetiranог stroпа zbog montaže instalacija u hodniku, priklapanje instalacija novог dijela na starog.	m ²	16,00		
17.	Dobava materijala i bojenje zidova perivom bojom. Jedinіčna cijena sadrži gletanje u lіčenje ploha.	m ²	80,00		
18.	Dobava materijala i izvedba kamenog soka u hodniku	m	4,50		
19.	Elektroinstalaterski radovi u prostoru reanimacije	kom	1,00		
20.	Dobava materijala i izrada nove instalacije medicinskih plinova u prostoru reanimacije	kom	1,00		
21.	Montaža novog odvoda kondenzata klima uređaja	kom	1,00		
22.	Obrada špaleta vrata u hodniku, te obrada zida na mjestima gdje je srušen pregradni zid	m	12,00		
23.	Izrada, dobava i ugranja do potpune gotovosti unutarnjih kliznih automatskih aluminijskih vrata uključivo skjepi okvir i pogon za klizna vrata, dim. 140x200 cm.	kom	1,00		
Cijena ponude bez PDV-a					
Iznos PDV-a					
Ukupna cijena ponude s PDV-om					

Mjesto i datum: _____

Pечат i potpis _____